

Количествена сметка

ОТНОСНО ОБЕКТ: Авариен ремонт на покрив над **ет. 6** в масивна административна сграда – шестетажна с четириетажно тяло с вход от ул. „Йоаким Груев”, част от Съдебна палата гр. Пловдив.

№ о:	Наименование	мярка	Колич.	ед.цена	сума	Забележка
1	Демонтаж на старо покритие "Ондулин" – цялостно /включително и армиран найлон над него/	м ²	295,00			
2	Демонтаж на стари шапки по било "Ондулин"	м	24,00			
3	Демонтаж на ламаринена обшивка (връзка покрив-стена)	м	12,00			
4	Демонтаж на носещи дъски (счупени, изгнили, провиснали)	м	490,00			<i>точният метраж на дъските (според състоянието им) ще се уточни след разкриване на покрива</i>
5	Доставка на дъски и направа на дъсчена основа поемаща експлоатационното натоварване /върху, която се монтира и закрепва покривното покритие от ЛТ ламарина/	м ²	295,00			
6	Доставка и монтаж на поцинкована покривна ламарина с ПВЦ покритие (цвят - RAL 8012 - червено/кафяво) - ЛТ 40 с деб. 0,7мм	м ²	295,00			
7	Доставка и монтаж на обшивка по било 50/50 см ламарина с ПВЦ покритие (цвят - RAL 8012 - червено/кафяво)	м	24,00			

8	Монтаж на демонтирана ламаринена обшивка (връзка покрив - стена)	м	12,00			
9	Доставка и монтаж на снегозадържащ и елементи	бр	288,00			на три реда на скат през една вълна
10	Демонтаж на улуци със скоби	м	48,00			
11	Демонтаж на казанчета	бр	2,00			
12	Демонтаж на водостоци със скоби	м	43,50			
13	Доставка и монтаж на обли улуци 280 мм. от поцинкована ламарина с ПВЦ покритие и скоби към тях	м	48,00			
14	Доставка и монтаж на нови казанчета от поцинкована ламарина с ПВЦ покритие	бр	4,00			
15	Доставка и монтаж на водостоци Ф 100 от поцинкована ламарина с ПВЦ покритие и скоби към тях	м	85,00			
16	Ръчен пренос, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	8,38			точният обем на отпадъците ще се уточни след приключване на всички демонтажни работи
				Обща стойност на всички СМР без ДДС	лв.	
				20% ДДС	лв.	
				Обща стойност на всички СМР с ДДС	лв.	

Забележки:

1. Посочените единични цени са без ДДС;